



No. PROCESO: MT-PROII-FISM-02-2018

OBRA: CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE TENABO, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE 48 BAÑOS ECOLÓGICOS (2da ETAPA 28 BAÑOS), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE TENABO.

FECHA DE INICIO: 9 DE MAYO DE 2018
FECHA DE TÉRMINO: 11 AGOSTO DE 2018
DURACIÓN: 95 DÍAS NATURALES

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
CONSTRUCCION DE 28 BAÑOS					
PRE1000 PRELIMINARES					
10003	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS EN ÁREA DE EDIFICIOS. Precio Unitario: ** NUEVE PESOS 35/100 M.N. **	M2	131.60000	\$ 9.35	\$ 1,230.46
10004	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD, SECCIÓN OBLIGADA, INCL. AFINES DE TALUDES Y ACARREO LIBRE SOBRE 20 MTS. Precio Unitario: ** CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N. **	M3	65.52000	\$ 139.33	\$ 9,128.90
10005	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (SASHCAB) COMPACTADO CON PISÓN DEMANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA MEDIR COMPACTADO. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS DOS PESOS 84/100 M.N. **	M3	26.31930	\$ 302.84	\$ 7,970.54
Total de PRELIMINARES					\$ 18,329.90
** DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 90/100 M.N. **					
CIM1000 CIMENTACION					
10006	PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO. Precio Unitario: ** CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N. **	M2	94.08000	\$ 188.35	\$ 17,719.97
10008	ANCLAJE DE CASTILLO A LA CIMENTACIÓN DE 15X15 CMS, ARMADO CON ARMEX 15X15-4, INCL. CIMBRA COMÚN. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 81/100 M.N. **	PZA	112.00000	\$ 316.81	\$ 35,482.72
10009	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE LA REGIÓN, ASENTADA CON MORTERO PROP. 1:5, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N. **	M3	49.28000	\$ 1,237.44	\$ 60,981.04
10010	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE A BASE AGUA EN CADENAS DE DESPLANTE EN TRES CARAS, INCLUYE: MATERIAL, APLICACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** SETENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N. **	ML	235.20000	\$ 78.66	\$ 18,500.83
10028	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS DE SECCIÓN, ARMADA CON ARMEX DE 15X20-4, ACABADO COMÚN, INCL. CIMBRA Y DESCIMBRA. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 13/100 M.N. **	ML	235.20000	\$ 271.13	\$ 63,769.78
TOTAL DE HOJA :					\$ 214,784.24
TOTAL ACUMULADO :					\$ 214,784.24


LIC. BEATRIZ ASUNCIÓN POOT EK
ADMINISTRADOR ÚNICO

Calle 31 S/N entre calle 18 y 20 Barrio San Felipe
Dzitbalché, Calkiní, Campeche C.P. 24920

R.F.C.: CTR160302LY1 CEL: 044-996-730-32-47 E-MAIL: carlos_0mx@hotmail.com

000910



No. PROCESO: MT-PROII-FISM-02-2018

OBRA: CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE TENABO, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 48 BAÑOS ECOLÓGICOS (2da ETAPA 28 BAÑOS), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE TENABO.

FECHA DE INICIO: 9 DE MAYO DE 2018
 FECHA DE TÉRMINO: 11 AGOSTO DE 2018
 DURACIÓN: 95 DÍAS NATURALES

CATÁLOGO DE CONCEPTOS						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Total
Total de CIMENTACION						\$ 196,454.34
** CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N. **						
ALB100C ALBAÑILERÍA						
10021	MURO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 HASTA UNA ALTURA DE 3.50 MTS. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N. **	M2	426.72000	\$ 235.52	\$	100,501.09
10026	CASTILLOS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 SECCIÓN 15X15 CMS, ARMADOS CON ARMEX 15X15-4, INCL. CIMBRA Y DESCIBRA HASTA UNA ALTURA DE 3.50 MTS. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CINCO PESOS 12/100 M.N. **	ML	246.40000	\$ 205.12	\$	50,541.57
10033	CASTILLO AHOGADO EN MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS DE SECCIÓN, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL NO.3, INCL. ANCLAJES. Precio Unitario: ** CIENTO OCHO PESOS 17/100 M.N. **	ML	61.60000	\$ 108.17	\$	6,663.27
10029	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE SECCIÓN DE 15X20 CMS, ARMADA CON ARMEX 15X20-4, ACABADO COMÚN, INCL. CIMBRA Y DESCIBRA HASATA UNA ALTURA DE 3.50 MTS. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N. **	ML	235.20000	\$ 238.88	\$	56,184.58
10031	FORJADO DE BASE PARA TINACO EN FORMA DE CAJÓN DE 0.80X0.80 MTS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS ASENTADO CON MORTERO PROP. 1:5 CEMENTO-POLVO DE PIEDRA A UNA ALTURA DE DE 0.60 CMS, PLANCHA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ARMADA CON ACERO DEL NO. 3 EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio Unitario: ** NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N. **	PZA	28.00000	\$ 934.08	\$	26,154.24
Total de ALBAÑILERÍA						\$ 240,044.75
** DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N. **						
TEC100C TECHUMBRE						
10034	LOSA DE VIGUETA T-12-5 Y BOVEDILLA DE 15X20X56 CMS; REFORZADA CON MALLA 6-6/10-10 Y BASTONES CON VARILLA DEL NO.3 (3/8") @ 60 CMS EN CUMBRERA, CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.50 MTS.	M2	131.60000	\$ 695.62	\$	91,543.59
TOTAL DE HOJA :						\$ 331,588.34
TOTAL ACUMULADO :						\$ 546,372.58

000911

LIC. BEATRIZ ASUNCIÓN POOT EK
 ADMINISTRADOR ÚNICO

Calle 31 S/N entre calle 18 y 20 Barrio San Felipe
 Dzitbalché, Calkiní, Campeche C.P. 24920

R.F.C.: CTR160302LY1 CEL: 044-996-730-32-47 E-MAIL: carlos_0mx@hotmail.com



No. PROCESO: MT-PROII-FISM-02-2018

OBRA: CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE TENABO, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 48 BAÑOS ECOLÓGICOS (2da ETAPA 28 BAÑOS), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE TENABO.

FECHA DE INICIO: 9 DE MAYO DE 2018
FECHA DE TÉRMINO: 11 AGOSTO DE 2018
DURACIÓN: 95 DÍAS NATURALES

CATÁLOGO DE CONCEPTOS						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
	Precio Unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N. **					
10035	ACABADO DE CALCRETO EN LOSA DE AZOTEA DE 4 CMS DE ESPESOR CON MORTERO CEM-CAL-POLVO-GRAVILLA PROP. 1:9:18:27, INCL. ENMASILLADO PULIDO HASTA UNA ALTURA DE 3.50 MTS.	M2	96.32000	\$ 107.97	\$	10,399.67
	Precio Unitario: ** CIENTO SIETE PESOS 97/100 M.N. **					
10036	CHAFLÁN PERÍMETRAL SECCIÓN TRIANGULAR DE 10X10 CMS A BASE DE MORTERO CEM-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:5 EN LOSA DE DE AZOTEA, INCL. MANIOBRAS A 8 MTS DE ALTURA.	ML	218.40000	\$ 40.17	\$	8,773.13
	Precio Unitario: ** CUARENTA PESOS 17/100 M.N. **					
10037	PRETIL PERÍMETRAL EN LOSA DE AZOTEA CON UNA FILA DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS, RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:5 Y APLANADO EN 3 CAPAS CON MORTERO CEM-CAL-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:3:12 A 3 CAPAS.	ML	218.40000	\$ 95.06	\$	20,761.10
	Precio Unitario: ** NOVENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N. **					
10038	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GARGOLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 PREFABRICADO DE 20 X 20 X 40 CMS, PARA DRENAJE PLUVIAL, INCL. ANDAMIOS METALICOS DE 0.00 A 5.50 MTS DE ALTURA, PERFORACIÓN EN PRETIL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	28.00000	\$ 111.19	\$	3,113.32
	Precio Unitario: ** CIENTO ONCE PESOS 19/100 M.N. **					
	Total de TECHUMBRE				\$	134,590.81
	** CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 81/100 M.N. **					
ACA100(ACABADOS					
10078	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:2:6 EN 2 CAPAS (EMPARCHE Y ESTUCO) A PLOMO Y REGLA DE 0.00 A 3.50 MTS.	M2	993.44000	\$ 99.30	\$	98,648.59
	Precio Unitario: ** NOVENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N. **					
10080	APLANADO EN PLAFÓN CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:2:6 EN 2 CAPAS (EMPARCHE Y ESTUCO), A NIVEL Y REGLA DE 0.00 A 3.50 MTS.	M2	96.32000	\$ 99.30	\$	9,564.58
	Precio Unitario: ** NOVENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N. **					
10082	EMBOQUILLADO DE MEZCLA EN PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEM-CAL-ARENA PROP. 1:2:6 A PLOMO Y REGLA.	ML	134.40000	\$ 49.82	\$	6,695.81
	Precio Unitario: ** CUARENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N. **					
				TOTAL DE HOJA :	\$	157,956.20
				TOTAL ACUMULADO :	\$	704,328.78

000912

LIC. BEATRIZ ASUNCIÓN POOT EK
ADMINISTRADOR ÚNICO

Calle 31 S/N entre calle 18 y 20 Barrio San Felipe
Dzitbalché, Calkiní, Campeche C.P. 24920

R.F.C.: CTR160302LY1 CEL: 044-996-730-32-47 E-MAIL: carlos_omx@hotmail.com



No. PROCESO: MT-PROII-FISM-02-2018

OBRA: CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE TENABO, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 48 BAÑOS ECOLÓGICOS (2da ETAPA 28 BAÑOS), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE TENABO.

FECHA DE INICIO: 9 DE MAYO DE 2018
FECHA DE TÉRMINO: 11 AGOSTO DE 2018
DURACIÓN: 95 DÍAS NATURALES

CATÁLOGO DE CONCEPTOS						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Total
10084	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS DIEZ PESOS 42/100 M.N. **	M2	96.32000	\$ 210.42	\$	20,267.65
10087	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE DE 30X30 CMS, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO, INCL. CORTES Y DESPERDICIOS. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N. **	M2	96.32000	\$ 288.51	\$	27,789.28
10088	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CERAMICA LISO DE 20X30 CMS, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 53/100 M.N. **	M2	124.60000	\$ 291.53	\$	36,324.64
10090	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS DE APLANADO FINO, TRABAJO TERMINADO, INCL. LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y REBABAS DE 0.00 A 3.50 MTS DE ALTURA A 2 MANOS MARCA VINIMEX Ó SIMILAR. Precio Unitario: ** CUARENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N. **	M2	993.44000	\$ 47.26	\$	46,949.97
10092	PINTURA VINILICA LAVABLE EN PLAFONES DE APLANADO FINO, TRABAJO TERMINADO, INCL. LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y REBABAS A 2 MANOS MARCA VINIMEX Ó SIMILAR DE 0.00 A 3.50 MTS DE ALTURA. Precio Unitario: ** CUARENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N. **	M2	96.32000	\$ 47.26	\$	4,552.08
10093	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CERÁMICA DE 20X30 CMS INDICANDO EL PROGRAMA Y TIPO DE CONSTRUCCIÓN REALIZADO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio Unitario: ** CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N. **	PZA	28.00000	\$ 165.30	\$	4,628.40
Total de ACABADOS					\$	255,421.00
** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N. **						
INHS100 INSTALACIÓN HIDROSANITARIA						
10054	SALIDA HIDRÁULICA CON TUBERIA DE CPVC TIPO HIDRULICO PARA CEMENTAR, INCL. CONEXIONES DE CPVC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y	sal	112.00000	\$ 304.59	\$	34,114.08
TOTAL DE HOJA :					\$	174,626.10
TOTAL ACUMULADO :					\$	878,954.88

000913

LIC. BEATRIZ ASUNCIÓN POOT EK
ADMINISTRADOR ÚNICO

Calle 31 S/N entre calle 18 y 20 Barrio San Felipe
Dzitbalché, Calkiní, Campeche C.P. 24920

R.F.C.: CTR160302LY1 CEL: 044-996-730-32-47 E-MAIL: carlos_0mx@hotmail.com


No. PROCESO: MT-PROII-FISM-02-2018

OBRA: CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE TENABO, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 48 BAÑOS ECOLÓGICOS (2da ETAPA 28 BAÑOS), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE TENABO.

FECHA DE INICIO: 9 DE MAYO DE 2018
FECHA DE TÉRMINO: 11 AGOSTO DE 2018
DURACIÓN: 95 DÍAS NATURALES

CATÁLOGO DE CONCEPTOS					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CUATRO PESOS 59/100 M.N. **				
10055	SALIDA SANITARIA PARA MUEBLES CON TUBERIA PVC SANITARIA, INCL. CONEXIONES Y PEGAMENTO. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS DOS PESOS 67/100 M.N. **	sal	84.00000	\$ 302.67	\$ 25,424.28
10056	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO DE TANQUE BAJO, MARCA LAMOSA COLOR BLANCO LINEA ECONOMICA O SIMILAR, INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA Y TUBO ALIMENTADOR. Precio Unitario: ** UN MIL PESOS 14/100 M.N. **	pza	28.00000	\$ 1,000.14	\$ 28,003.92
10057	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO BLANCO MARCA LAMOSA LINEA ECONOMICA O SIMILAR, INCL. MEZCLADORA, Y CESPOL. Precio Unitario: ** SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. **	pza	28.00000	\$ 796.80	\$ 22,310.40
10060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA MARCA URREA O SIMILAR, INCL. DOS LLAVES DE EMPOTRAR Y MANERALES. Precio Unitario: ** QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N. **	pieza	28.00000	\$ 546.98	\$ 15,315.44
10061	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA DE PISO PVC DE 100 MM CON UNA SALIDA, INCL. PEGADO CON CEMENTO BLANCO. Precio Unitario: ** CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N. **	pieza	28.00000	\$ 163.81	\$ 4,586.68
10062	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO MARCA ROTOPLAST DE 450 LTS, INCL. ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN Y VALVULA DE CONTROL DE SALIDA. Precio Unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N. **	pza	28.00000	\$ 1,945.92	\$ 54,485.76
10063	INTERCONEXIÓN DE 1 TINACO CON TUBO DE CPVC TIPO HIDRAULICO PARA CEMENTAR 1/4" DE DIAMETRO, INCL. VALVULA DE CONTROL. Precio Unitario: ** QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N. **	pieza	28.00000	\$ 565.70	\$ 15,839.60
10064	DESCARGA HIDRAULICA CON TUBO DE CPVC TIPO HIDAULICO PARA CEMENTAR DE 19 MM A EL TINACO, DISTANCIA PROMEDIO DE 14.30 MTS, INCL. CONEXIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 06/100 M.N. **	PZA	28.00000	\$ 431.06	\$ 12,069.68
10066	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DE JUEGO DE ACCESORIOS DE BAÑO (PAPELERA, TOALLERO, CEPILLERA, PAPELERA, JABONERAS Y GANCHOS PORCELANIZADOS) COLOR BLANCO LAMOSA O	JGO.	28.00000	\$ 322.93	\$ 9,042.04
				TOTAL DE HOJA :	\$ 187,077.80
				TOTAL ACUMULADO :	\$ 1'066,032.68

000914


LIC. BEATRIZ ASUNCIÓN POOT EK
ADMINISTRADOR ÚNICO

Calle 31 S/N entre calle 18 y 20 Barrio San Felipe
Dzitbalché, Calkiní, Campeche C.P. 24920

R.F.C.: CTR160302LY1 CEL: 044-996-730-32-47 E-MAIL: carlos_0mx@hotmail.com



No. PROCESO: MT-PROII-FISM-02-2018

OBRA: CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE TENABO, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 48 BAÑOS ECOLÓGICOS (2da ETAPA 28 BAÑOS), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE TENABO.

FECHA DE INICIO: 9 DE MAYO DE 2018
FECHA DE TÉRMINO: 11 AGOSTO DE 2018
DURACIÓN: 95 DÍAS NATURALES

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	SIMILAR, INCL. JUNTEO CON CEMENTO BLANCO. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 93/100 M.N. **				
10071	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE PICO CROMADA DE 13 MM MARCA URREA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N. **	PZA	28.00000	\$ 165.50	\$ 4,634.00
Total de INSTALACIÓN HIDROSANITARIA					\$ 225,825.88
** DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 88/100 M.N. **					
INSE100	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
10039	SALIDA DE CENTRO AISLADA EN CAJA DE PVC CON POLIDUCTO NARANJA DE 3/4", INCL. CHALUPAS, APAGADORES, CONTACTOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 54/100 M.N. **	sal	28.00000	\$ 329.54	\$ 9,227.12
10047	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO CONICO ECONOMICA Y FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS LUZ BLANCA , INCL. MATERIAL, PRUEBA Y OBRA DE MANO. Precio Unitario: ** CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N. **	pza	28.00000	\$ 173.08	\$ 4,846.24
Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA					\$ 14,073.36
** CATORCE MIL SETENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N. **					
HER100	CANCELERIA Y CARPINTERIA				
10050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PEFABRICADA DE ALUMINIO BONDERIZADO COLOR BLANCO CON CERRADURA DE POMO CON SEGURO INTERIOR DE 2.20X0.80 MTS, INCLUYE: MATERIAL, FIJACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio Unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N. **	PZA	28.00000	\$ 1,475.57	\$ 41,315.96
10051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO COLOR BLANCO TIPO CORREDIZA DE 0.40 X 1.00 MTS, INCLUYE: VINILES, SELLADOR, FELPAS, JALADERAS DE CIERRE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N. **	PZA	28.00000	\$ 484.46	\$ 13,564.88
Total de CANCELERIA Y CARPINTERIA					\$ 54,880.84
** CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 84/100 M.N. **					
TOTAL DE HOJA :					\$ 73,588.20
TOTAL ACUMULADO :					\$ 1'139,620.88

000915

LIC. BEATRIZ ASUNCIÓN POOT EK
ADMINISTRADOR ÚNICO

Calle 31 S/N entre calle 18 y 20 Barrio San Felipe
Dzitbalché, Calkiní, Campeche C.P. 24920

R.F.C.: CTR160302LY1 CEL: 044-996-730-32-47 E-MAIL: carlos_0mx@hotmail.com



No. PROCESO: MT-PROII-FISM-02-2018

OBRA: CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE TENABO, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 48 BAÑOS ECOLÓGICOS (2da ETAPA 28 BAÑOS), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE TENABO.

FECHA DE INICIO: 9 DE MAYO DE 2018
FECHA DE TÉRMINO: 11 AGOSTO DE 2018
DURACIÓN: 95 DÍAS NATURALES

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
ECO1001	ECOTECNIAS				
10072	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR ROTOPLAS DE CAPACIDAD DE 600 LTS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio Unitario: ** SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N. **	PZA	28.00000	\$ 6,634.77	\$ 185,773.56
10076	FORJADO DE REGISTRO SANITARIO DE 60X60X60 CMS DE SECCIÓN INTERIOR CON MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, APLANADO INTERIORES CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA PROP.1:2:6, CASTILLOS AHOGADOS EN LAS ESQUINAS, TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCL. SUMINISTROS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS. Precio Unitario: ** UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. **	pza	28.00000	\$ 1,145.59	\$ 32,076.52
10077	FORJADO DE REGISTRO SANITARIO DE 80X80X60 CMS DE SECCIÓN INTERIOR CON MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, APLANADO INTERIORES CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA PROP.1:2:6, CASTILLOS AHOGADOS EN LAS ESQUINAS, Y FONDO DE GRAVA LAVADA DE 3/4", INCL. SUMINISTROS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS. Precio Unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 83/100 M.N. **	pza	28.00000	\$ 1,391.83	\$ 38,971.24
10100	FORJADO DE FOSA PARA RECIBIR BIODIGESTOR DE 600 LTS DE CAPACIDAD DE 1.50X1.500X1.80 MTS A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 CMS MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE: APLANADOS, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA CONCRETO Y TAPA DE CONCRETO DE 50X50 CMS DE MARCO Y CONTRAMARCO DE 2"X2"X1/4", CASTILLOS, CADENAS, RELLENO LOS LATERALES DEL BIODIGESTOR CON POLVO DE PIEDRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N. **	pza	28.00000	\$ 5,489.88	\$ 153,716.64
10101	FORJADO DE POZO DE ABSORCION DE 1.00 MT DE DIAMETRO DE 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD CON TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON ACERO DEL NO. 3 A CADA 10 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BROCAL DE 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD A PARTIR DE TERRENO NATURAL DE 30 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 42/100 M.N. **	pza	28.00000	\$ 4,970.42	\$ 139,171.76

000916

TOTAL DE HOJA : \$ 549,709.72
TOTAL ACUMULADO : \$ 1'689,330.60

LIC. BEATRIZ ASUNCIÓN POOT EK
ADMINISTRADOR ÚNICO

Calle 31 S/N entre calle 18 y 20 Barrio San Felipe
Dzitbalché, Calkiní, Campeche C.P. 24920

R.F.C.: CTR160302LY1 CEL: 044-996-730-32-47 E-MAIL: carlos_0mx@hotmail.com




No. PROCESO: MT-PROII-FISM-02-2018

OBRA: CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE TENABO, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 48 BAÑOS ECOLÓGICOS (2da ETAPA 28 BAÑOS), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE TENABO.

FECHA DE INICIO: 9 DE MAYO DE 2018
 FECHA DE TÉRMINO: 11 AGOSTO DE 2018
 DURACIÓN: 95 DÍAS NATURALES

CATÁLOGO DE CONCEPTOS					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	Total de ECOTECNIAS			\$	549,709.72
	** QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 72/100 M.N. **				
	Total de CONSTRUCCION DE 28 BAÑOS			\$	1'689,330.60
	** UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 60/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	1'689,330.60
	** UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 60/100 M.N. **				
				16 % I.V.A.	\$ 270,292.90
				Total	\$ 1'959,623.50
	** UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 50/100 M.N. **				

000917


 LIC. BEATRIZ ASUNCIÓN POOT EK
 ADMINISTRADOR ÚNICO

Calle 31 S/N entre calle 18 y 20 Barrio San Felipe
 Dzitbalché, Calkiní, Campeche C.P. 24920

R.F.C.: CTR160302LY1 CEL: 044-996-730-32-47 E-MAIL: carlos_0mx@hotmail.com